Noorderdiep

Nijverheidsstraat

Wessel Jan Knottlaan

Poststraat

Versmalling verhoogd uitvoeren (+8cm)

DETAIL 1

DETAIL 2

Verplaatsen trottoirkolk

Verplaatsen straatkolk

7 strek dri

R=10.00

R=20.00

R=15.00

R=3.00

R=8.00

3.50

10.00

1.00

1.50

14

42

43

43A

45

48

50

10

57

58

59

60

64

65

65A

66

67

68

68A

68B

69

70

70A

5

LEGENDA

- Aanbrengen vrijgekomen straatklinkers, dikformaat in keperverband, kleur rood/bruin
- Aanbrengen vrijgekomen straatklinkers, dikformaat in keperverband, kleur geel (in versmalling)
- Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen, keiformaat in elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen, keiformaat in keperverband, kleur grijs
- Aanbrengen te leveren betonstraatstenen, keiformaat in keperverband, kleur geel
- Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen, keiformaat in keperverband, kleur heide
- Herstraten aansluitende verhardingen, diverse materialen en formaten, incl. kantopsluitingen
- Aanbrengen te leveren grasbetonstenen b=60cm afm. 60x40x12cm voorzien van hol en dol verbinding
- Frezen, afwerken, egaliseren en inzaaien bermen, grasmengsel B3, b=100cm.
- Leveren en aanbrengen RWS-band, 11,5/22,5x24cm op stelspecie en met steunrug van beton
- Leveren en aanbrengen opsluitband, 12x25cm met steunrug van beton
- Opnieuw te stellen trottoirband, 13x15x25cm
- Aanbrengen te leveren verloopband RWS band - TB 13/15 of opsluitband
- Opnieuw te stellen putrand
- Aanbrengen vrijgekomen straatkolk
- Aanbrengen vrijgekomen trottoirkolk
- Aanbrengen te leveren verkeerspaal kunststof 14x14x140cm zwart

OPMERKING

- Maatvoering in meters
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Wijz:	Omschrijving:	Datum:	Getekend:	Acc:
	Origineel	30-10-2019	Mes	Dnd
1.	Diverse wijzigingen - versie 3	04-11-2019	Mes	Dnd
2.	Straatnamen	13-11-2019	Mes	Dnd
3.				
4.				
5.				

HEMMEN bv aanneming wegenbouw

Project : Verbetering Noorderdiep, 2e Exloërmond

Opdrachtgever : Gemeente Borger-Odoorn — Betreft : Nieuwe situatie

Projectnummer : 1905900 — Status: Definitief

Tekeningnummer: 1905900-SITN-VERH-ALTERNAT. — Blad: 1 van 2

Schaal: 1:200 — Formaat: A0

Tel:0591-612680 www.hemmen-bv.nl info@hemmen-bv.nl Oosterwijk WZ 30, 7885TN Nieuw Dordrecht

Kwaliteit is toekomst!

c:\users\marcel\werk\hemmen aanneming wegenbouw bv\projecten - documenten\01. projectenprojecten 2019\1905900 2e exloermond noorderdiep\c tekeningen\tekeningen autocad\c-schets\1905900-sitn-verh-c3.dwg